

## FŐÖSSZESÍTŐ

Szarvaskő, Állomáskert, 173/2 hrsz.  
Rendezvényter kialakítás

MESE-SZÍN-PAD

Építési-szerelési munkák

2018. november hó

tervező: Eger-Bau '93 Kft.  
3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 18.

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Beruházás összesen nettó:</b>		<b>- Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>		<b>- Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>

aláírás

## ÖSSZESÍTŐ

Szarvaskő, Állomáskert, 173/2 hrsz.  
Rendezvénytér kialakítás

MESE-SZÍN-PAD

### Építőmesteri munkák

2018. november hó

tervező: Eger-Bau '93 Kft.  
3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 18.

	Anyag	Díj
15. Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka	- Ft	- Ft
23. Síkalapozás	- Ft	- Ft
35. Ácsmunka	- Ft	- Ft
41. Tetőfedés	- Ft	- Ft
43. Bádогоzás	- Ft	- Ft
47. Felületképzés	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Beruházás összesen nettó:</b>		<b>- Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>		<b>- Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>

aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>15. Zsaluzás és állványozás</b>							
1	15-012-1.1	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korlattal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	68,00 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>21. Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-003-8.1.1.1.2	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m <sup>2</sup> alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési talajosztályban	18,70 m3			- Ft	- Ft
2	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	90,00 m2			- Ft	- Ft
3	21-007-1.1.2	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	18,70 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>23. Sikalapozás</b>							
1	23-0	Pontalap betonozás C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	18,70 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>35. Ácsmunka</b>							
1	35-0	Horganyzott oszlop alatti acélpapucs elhelyezés betonozáskor	25,00 db			- Ft	- Ft
2	[K] 35-006-2-0000001	15/15 cm-es fűrészelt fenyő gerenda, oszlop és ferde támasz, l.o. (padló alatt)	137,50 m			- Ft	- Ft
3	[K] 35-006-2-0000001	15/15 cm-es fűrészelt, gyalult, gépi szárítású fenyő gerenda, oszlop és ferde támasz, l.o.	39,10 m			- Ft	- Ft
4	35-001-1.8-0680071	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt), gyalult fából 0,07 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> bedolgozott famennyiség felhasználásával, l.o.	112,80 m2			- Ft	- Ft
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	112,80 m2			- Ft	- Ft
6	35-004-1.4	Deszkázás oromdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	24,00 m			- Ft	- Ft
7	[K] 35-008-1	Egykarú, 6 fokos falépcső, gyalult szárított tartószerkezettel, 2,5 cm vtg. keményfa lépcsőfokokkal	2,00 db			- Ft	- Ft
8	[K] 35-004-1.4-0000001	Homlokzati hajópadló falburkolat készítése, nyitható részekkel terv szerint	26,80 m2			- Ft	- Ft
9	[M] 35-002-8-0115001	Alátétfólia tetőfedés alá MEDIFOL TEC vagy azzal műszakilag egyenértékű	112,80 m2			- Ft	- Ft
10	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 50/50 mm-es fenyőléccel	180,00 m			- Ft	- Ft
11	[M] 35-003-1.3-0410024	Tetőlécezés cserepeslemez fedés alá fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm	112,80 m2			- Ft	- Ft
12	[M] 35-007-1.2-0680041	párnafa készítése 5/15 cm-es gépi szárítású, gyalutlan gerendázattal, 40 cm-kénti kiosztásban	165,00 m			- Ft	- Ft
13	[M] 35-007-1.2-0680041	2 cm vtg. kültéri vörösfenyő padlóburkolat készítése	66,00 m2			- Ft	- Ft
14	35-011-1.3.1-0211271	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskeleltető védelme fűrdetési technológiával felhordott anyaggal	907,00 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>41. Tetőfedés</b>							
1	41-006-2896065	Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedés készítése, egytagos kúpelemmel LINDAB Topline Roca CR-R íves kúpelem, (átmérő)150 mm, hossz: 400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben	9,44 m			Ft	Ft
2	41-006-1.1-0990340	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél, LINDAB Topline LPA cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	112,80 m2			Ft	Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>43. Bádogozás</b>							
1	[K] 43-002-1.2-0000001	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, 125 mm átmérővel	18,80 m			- Ft	- Ft
2	[K] 43-002-11.2-0000001	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, 100 mm átmérővel	10,00 m			- Ft	- Ft
3	[K] 43-002-42-0000001	Csatornarendszer kiegészítők, előtető vízköpő Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, 100 mm átmérő	db			- Ft	- Ft
4	[M] 43-003-2.2.1-0993248	Oromszegély szerelése, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 33 cm	24,00 m			- Ft	- Ft
5	[M] 43-003-4.1.2.1-0993298	Falszegély szerelése keményhálalású tetőhöz, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 33 cm	m			- Ft	- Ft
6	[M] 43-003-7.1.2.1-0993304	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, egyenes kivitelben, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 65 cm	m			- Ft	- Ft
7	[M] 43-003-8.2.1-0993244	Ablak- vagy szemöldökpárkány Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 15 cm	m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>47. Felületképzés</b>							
1	47-011-15.1.1.1	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, gipszkarton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	m2			- Ft	- Ft
2	[M] 47-031-3.12.2	Külső fafelületek lazúrozása, alapozás és kétszeri bevonat két rétegben, cseresznye színben	432,10 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>