

## FŐÖSSZESÍTŐ

Szarvaskő, Állomáskert, 173/2 hrsz.  
Rendezvénytér kialakítás  
KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET

Építési-szerelési munkák

2018. november hó

tervező: Eger-Bau '93 Kft.  
3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 18.

	Anyag	Díj
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	- Ft	- Ft
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK	- Ft	- Ft
ÉPÜLETVILLAMOS MUNKÁK	- Ft	- Ft
AKADÁLYMENTESÍTÉSI MUNKÁK	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Beruházás összesen nettó:</b>		<b>- Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>		<b>- Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>

aláírás

# ÖSSZESÍTŐ

Szarvaskő, Állomáskert, 173/2 hrsz.

Rendezvényter kialakítás

KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET

## Építőmesteri munkák

2018. november hó

tervező:

Eger-Bau '93 Kft.

3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 18.

	<b>Anyag</b>	<b>Díj</b>
15. Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka	- Ft	- Ft
23. Síkalapozás	- Ft	- Ft
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	- Ft	- Ft
32. Előregy. épületszerkezeti elem elh. és szerelése	- Ft	- Ft
33. Falazás és egyéb kőműves munkák	- Ft	- Ft
35. Ácsmunka	- Ft	- Ft
36. Vakolás és rabricolás	- Ft	- Ft
39. Szárazépítés	- Ft	- Ft
41. Tetőfedés	- Ft	- Ft
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	- Ft	- Ft
43. Bádogozás	- Ft	- Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	- Ft	- Ft
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése	- Ft	- Ft
47. Felületképzés	- Ft	- Ft
48. Szigetelés	- Ft	- Ft
53. Közmű csatornaépítés	- Ft	- Ft
62. Kőburkolat készítése	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Beruházás összesen nettó:</b>		<b>- Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>		<b>- Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>

aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>15. Zsaluzás és állványozás</b>							
1	15-012-1.1	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	100,00 m2			- Ft	- Ft
2.	15-012-37	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig	1,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>21. Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-004-4.2.2-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics	30,50 m3			- Ft	- Ft
2	21-004-5.1.1.1	Tükkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	171,80 m2			- Ft	- Ft
3	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	30,50 m3			- Ft	- Ft
4.		Föld eltergetés 20 m-en belül	68,60 m3			- Ft	- Ft
5.	[M] 21-003-7.1.3.1	Gépi földkiemelés I-IV. oszt. talajban, kiegészítő kézi munkával	22,20 m3			- Ft	- Ft
6.	[M] 21-003-7.1.3.1	Gépi földkiemelés I-IV. oszt. talajban, kiegészítő kézi munkával	3,00 m3			- Ft	- Ft
7	[M] 21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	4,00 laza m3			- Ft	- Ft
8	[M] 21-011-12	Bontási törmelék depóniába rakása	5,30 laza m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>23. Síkalapozás</b>							
1	23-0	Pontalap betonozás C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	22,20 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>31. Helyszíni beton és vasbeton munkák</b>							
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	42,20 m2			- Ft	- Ft
2.	31-001-2-0452004	Hegesztett építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 8,00 / 8,00 mm átmérő	0,12 t			- Ft	- Ft
3.	M31-030-11.2.1.2-0121110	Vasalt aljzatbeton készítése 6 cm vastagság felett C25/30 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	2,23 m3			- Ft	- Ft
2.	31-030-11.1.1.1-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1,56 m3			- Ft	- Ft
3.	31-030-11.1.1.2-0121110	Szerelőbeton készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, lejtésben léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1,10 m3			- Ft	- Ft
4. [M]	31-030-11.1.1.1-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig, 9,0 m2-enként dilatálva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	0,86 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>32. Előregy. épületszerkezeti elem elh. és szerelése</b>							
1	32-002- 2.1.1- 0120001	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m	2,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>33. Falazás és egyéb kőműves munkák</b>							
1.	33-000- 31.1.2	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban	0,27 m3			- Ft	- Ft
2.	33-091- 1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás téglafalban, Kisméretű tömör téglák 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	0,32 m3			- Ft	- Ft
3.	33-091- 2.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körül falazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1 téglavastag falban, Kisméretű tömör téglák 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3,00 m			- Ft	- Ft
4.	[K] 33-001-1- 0000001	Kemence készítés kompletten, kisméretű tömör pillértéglából, vakolt, festett felülettel, boltozattal, 1,0 x 1,0 m-es sütőtérrel, samottozva, terv szerint	1,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>35. Ácsmunka</b>							
1.	35-000-3	Szelemenek bontása	166,60 m			- Ft	- Ft
2.	35-0	Horganyzott oszlop alatti acélpapucs elhelyezés betonozáskor	36,00 db			- Ft	- Ft
3.	[M] 35-001- 1.1- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,0018 m3/m2 bedolgozott famennyiséggel, l.o.	24,62 m2			- Ft	- Ft
4.	[M] 35-001- 1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,027 m3/m2 bedolgozott famennyiséggel, l.o.	35,34 m2			- Ft	- Ft
5.	[M] 35-001- 1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,0365 m3/m2 bedolgozott famennyiséggel, l.o.	100,15 m2			- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
6.	35-002-1-0113023	Párazáró fólia terítés	111,60 m2			- Ft	- Ft
7	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 50/50 mm-es fenyőléccel	336,80 m			- Ft	- Ft
8	35-006-6	Padlásjárda 2x5/25 cm-es pallóból	14,50 m2			- Ft	- Ft
9	35-011-1.3.1-0211271	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme fürdetési technológiával felhordott anyaggal	### m2			- Ft	- Ft
10 [K]	35-004-1.4-0000001	Hajópadló homlokzat- és tetőburkolat készítése	211,80 m2			- Ft	- Ft
11 [K]	35-006-2-0000002	10/10 cm-es fűrészelt fenyő földémváz, 1,0 m-enkénti kiosztással, l.o.	21,33 m2			- Ft	- Ft
12 [K]	35-006-2-0000003	ERDÉRT faház tartóoszlopok padló feletti láb hevederezése 7,5/10 cm-es, 40 cm-es pallóvázpárral, 2 helyen átcsavarozva	42,00 db			- Ft	- Ft
13 [K]	35-006-2-0000004	Gyalult, gépi szárítású, 15/15 cm-es faoszlop és szelemen, l.o.	115,80 m			- Ft	- Ft
14 [K]	35-006-2-0000006	Gyalult, gépi szárítású, 12/12 cm-es könyökfa, l.o.	43,20 m			- Ft	- Ft
15 [K]	35-006-2-0000007	Apácarács falburkolat készítése gyalult fenyő lécből, 15x15 cm lyukbőséggel	4,90 m2			- Ft	- Ft
16 [M]	35-002-8-0115001	Alátétfólia tetőfedés alá MEDIFOL TEC vagy azzal műszakilag egyenértékű	336,80 m2			- Ft	- Ft
17 [M]	35-003-1.3-0410024	Tetőlécezés tetőfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 30x50 mm	336,80 m2			- Ft	- Ft
18 [M]	35-004-1.5	Deszkázás, oromdeszka	36,75 m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>36. Vakolás és rabilolás</b>							
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról új csempe helyén	12,40 m2			- Ft	- Ft
2	36-002-11.1-0411030	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel	12,40 m2			- Ft	- Ft
3	36-003-11.1-0410850	Oldalfalvakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal) weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m <sup>2</sup> 3 mm-es rétegvastagságnál	12,40 m2			- Ft	- Ft
4	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból	4,23 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>39. Szárazépítés</b>							
1	39-001-21.1.2-0123002	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	3,20 m2			- Ft	- Ft
2	39-003-1.1.2.3.2-0210203	Szerelt gipszkarton álmennyezet CD fém vázszerkezetre, szerelt födém alján 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással	100,30 m2			- Ft	- Ft
3	39-003-1.1.2.4.2-0210231	Szerelt gipszkarton álmennyezet CD fém vázszerkezetre, szerelt födém alján 1 rtg. tűzgátló és impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással	11,60 m2			- Ft	- Ft
4	[M] 39-005-1	Szerelt fal belső oldalán CD vázra szerelt 1 rtg. 1,5 cm vtg. GKF tűzvédelmi építőlemez burkolat	103,20 m2			- Ft	- Ft
5	[M] 39-005-1	Szerelt fal belső oldalán CD vázra szerelt 1 rtg. 1,5 cm vtg. impregnált, tűzvédelmi építőlemez burkolat	46,10 m2			- Ft	- Ft
6	[M] 39-005-1	Szerelt fal külső oldalán falvázra szerelt 1 rtg. 1,25 cm vtg.cementkötésű vízálló lap lábazatszigetelési aljzat; Aquapanel Outdoor	14,90 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>41. Tetőfedés</b>							
1	41-000-2	Hullámpala fedés bontása	190,30 m2			- Ft	- Ft
2.	41-006-0215484	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Coverline LPA 0,5 filcbevonatos trapézlemez profil tűzhorganyzott + Classic bevonat, standard színben	36,4 m2			0	0
3.	41-006-2896065	Sajtolt cserép mintázatú acéllemezfedésnél, gerincfedés készítése, egytagos kúpelemmel LINDAB Topline Roca CR-R íves kúpelem, {átmérő}150 mm, hossz: 400 mm, Kőzúzalékos bevonattal, standard színben	25,70 m			0	0
4.	41-006-1.1-0990340	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél, LINDAB Topline LPA cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	300,40 m2			0	0
5.	41-006-0216552	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél tömítőprofilok elhelyezése LINDAB LPTPÖ tömítőprofil felső szalag, hossz: 1000 mm	11,00 m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése</b>							
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	51,50 m2			- Ft	- Ft
2.	42-011-2.2.1.4.1-0314385	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen önterülő felületkiegyenlítés készítése ragasztott fagyálló lapburkolat alá	41,10 m2			- Ft	- Ft
3.	42-022-1.1.3.2.1-1-0212004	Padlóburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, szürke, Cikkszám: K00630**** [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Zalakerámia Toscana ZRG 264 és Fire ZGD 35009	20,80 m2			- Ft	- Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4.	42-022-1.2.3.2.1-1-0212004	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, szürke, Cikkszám: K00630*** [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Zalakerámia Toscana ZRG 264 és Fire ZGD 35009	41,10 m2			- Ft	- Ft
5.	42-012-1.1.1.1.1-2-0212002	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, szürke; Zalakerámia Tisza 1. és 2.	55,85 m2			- Ft	- Ft
6.	[K] 42-001-2-0000001	Lábazatburkolat készítése kültérben, fagyálló greslapból ragasztva	14,90 m2			- Ft	- Ft
7.	[M] 42-011-1.2.1.1-0151721	Burkolatok hordozószerkezetének felületelőkészítése felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben	170,35 m2			- Ft	- Ft
7.	[M] 42-071-13-0151982 [42]	Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz csempe és padlólap burkolatoknál, kombinált kemény és lágy műanyagból, 6 és 15 mm magassági mérettel, vékony habarcsagyazat esetén, Schlüter-DILEX-BWB 2,5m, dilatációs profil PVC H=8mm, szürke	55,40 m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>43. Bádogozás</b>							
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	49,60 m			- Ft	- Ft
2.	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	6,00 m			- Ft	- Ft
4.	[K] 43-002-1.2-0000001	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, 125 mm átmérővel	57,90 m			- Ft	- Ft
5.	[K] 43-002-11.2-0000001	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, 100 mm átmérővel	17,50 m			- Ft	- Ft
6.	[M] 43-003-2.2.1-0993248	Oromszegély szerelése, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 33 cm	36,75 m			- Ft	- Ft
7	[M] 43-003-4.1.2.1-0993298	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 33 cm	1,50 m			- Ft	- Ft
8	[M] 43-003-5.1.2.1-0993273	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 33 cm	3,20 m			- Ft	- Ft
9	[M] 43-003-7.1.2.1-0993304	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, egyenes kivitelben, Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 65 cm	16,70 m			- Ft	- Ft
10	[M] 43-003-8.2.1-0993245	Ablak- vagy szemöldökpárkány Kálló-"fém" rendszerű, RAL 9002 színben, Ksz: 20 cm	5,70 m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>44. Asztalosszerkezetek elhelyezése</b>							
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása	14,60 m2			- Ft	- Ft
2.	[M] 44-002-1.3.1.2-0120002	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 3 rétegű üvegezéssel bukó, konszignáció szerint, A1 jelű mértete: 60×60 cm	1,00 db			- Ft	- Ft
3.	[M] 44-002-1.3.1.2-0120021	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 3 rétegű üvegezéssel bukó, konszignáció szerint, A2 jelű mértete: 90×50 cm	3,00 db			- Ft	- Ft
4.	44-002-1.3.1.1-0120101	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 3 rétegű üvegezéssel nyíló-bukó, konszignáció szerint, A3 jelű mérete: 95×150 cm	5,00 db			- Ft	- Ft
5.	[K] 44-001-1.1.2.1-0000001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve, finom beállítással, egyszárnyú tömör borovi fenyő ajtó, konszignáció szerint, A4 jelű, 2 db balos szív és tulipán motívum kivágással mérete: 90×210 cm	2,00 db			- Ft	- Ft
6.	[K] 44-001-1.1.2.1-0000002	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve, finom beállítással, egyszárnyú tömör borovi fenyő ajtó, konszignáció szerint, A5 jelű, 1 jobbos, mozgássérült jel felfestéssel mérete: 1100×210 cm	1,00 db			- Ft	- Ft
7	[K] 44-001-2.1.1-0000001	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, asszimetrikus kétszárnyú fix felülvilágító bejárati ajtó, szerelvényezéssel, illesztéssel konszignáció szerint, A6 jelű, 1 balos, 2 jobbos, mérete: 150×250 cm	3,00 db			- Ft	- Ft
8	[K] 44-006-1-0000002	Fakeretes üvegvitrin, kétoldalra tolható kivitelben konszignáció szerint, A7 jelű mérete: 175×150 cm	4,00 db			- Ft	- Ft
9	[K] 44-029-1-0000001	Vízálló laminált, bútorlapból készített beltéri beépített szekrény, konszignáció szerint, A8 jelű mérete: 80/200/60 cm	1,00 db			- Ft	- Ft
10	[K] 44-030-2-0000001	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése teljesen, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, SORTIMENT LH 18, konszignáció szerint, A9 jelű mérete: 1200/2000+150 mm	1,00 db			- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
11	[K] 44-030-2-0000001	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, SORTIMENT LH 18, konszignáció szerint, A10 jelű mérete: 1200/2000+150 mm	1,00 db			- Ft	- Ft
12	[K] 44-030-2-0000002	Szerelt jellegű előtéri fal (piszoár) 1 részes konszignáció szerint, A11 jelű mérete: 570/2000+150 mm	1,00 db			- Ft	- Ft
13	[K] 44-001-2.1.1-0000002	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, egyszárnyú borovi fenyő homlokzati tele padlásajtó, szerelvényezéssel, illesztéssel konszignáció szerint, A12 jelű, mérete: 60×90 cm	1,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

#### 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

1	45-000-2.3	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	7,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

#### 47. Felületképzés

1	[Ö N] 47-000-1.2.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,30 100 m2			- Ft	- Ft
2.	[M] 47-000-1.2.1.1	Fafelületek szigetelésének előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	23,10 m2			- Ft	- Ft
3.	47-000-1.21.2.1.1 .1-0320612	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	34,10 m2			- Ft	- Ft
4.	47-011-15.1.1.1	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, gipszkarton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	310,50 m2			- Ft	- Ft
6.	[M] 47-013-3.4.1.3	Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, homlokzati festékekkel, alapfelület előkészítésével vakolaton, alap+két rétegben, fehér színben	84,30 m2			- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
7	[M] 47-031-3.12.2	Külső fafelületek lazúrozása, alapozás és kétszeri bevonat két rétegben, tölgy színben	384,40 m2			- Ft	- Ft
8	[M] 47-031-3.12.4.1	Fa nyílászárók mázolása és lakkozása	23,10 m2			- Ft	- Ft
8	[K]	Logó festés deszka felületre, terv alapján (É-6 tervlap), 120×120cm	1,00 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

#### 48. Szigetelés

2.	48-002-1.1.1.1.1-0099003	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) VILLAS PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó	19,53 m2			- Ft	- Ft
3.	48-002-1.3.1.2-0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	19,53 m2			- Ft	- Ft
4.	48-005-1.4.3.1-0315002	Közvetlen burkolható polietilén vízszigetelő lemez, ragasztással Schlüter-KERDI 30,0 x 1,0 m közvetlenül burkolható vízszigetelő és rétegválasztó lemez vékonyágyas ragasztóba ragasztva	14,90 m2			- Ft	- Ft
5.	48-007-41.1.5.1-0112515	Födém szarufák közötti szigetelés, szálás szigetelő anyaggal URSA DF 39 Silver, 150 mm	4,60 m2			- Ft	- Ft
7	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	23,40 m2			- Ft	- Ft
8	[M] 48-007-21.2.1.1-0112010	Falváz közötti hőszigetelésben) szálás szigetelőanyaggal URSA DF 39 Silver, 100 mm	27,40 m2			- Ft	- Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	[M]	Szerelt álmennyezet hang- és hőszigetelése, URSA DF 39 Silver válaszfal filc, 50 mm	111,60 m2			- Ft	- Ft
10	[M]	48-007-41.3.1.1-0112860 Födémgerendák közötti hőszigetelés, utólag elhelyezve, URSA DF 39 Silver, 100 mm	111,60 m2			- Ft	- Ft
11	[M]	48-010-1.1.2.1-0113310 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel, mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, valamint kiegészítő profilokkal, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	84,30 m2			- Ft	- Ft
12	[M]	48-010-1.3.1.1-0118006 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel, mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal, egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges lábazon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 80 mm	19,10 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>53. Közmű csatornaépítés</b>							
1	[M]	53-021-1.1.1-0230561 Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, horganyzott acél ráccsal, földmunkával és ágyazatkészítéssel, beépítési hossz: 1,0 m ACO SELF Euroline vízvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m	24,80 m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>62. Kőburkolat készítése</b>							
1		62-002-21.3-0610721 Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 100x5x25 cm, szürke	87,90 m			- Ft	- Ft
2	[K]	62-003-5-0000001 Térburkolat készítése 5 cm vtg., 4 cm élesszemű homok ágyzatba, hézagolva Leier Patio agyagbarna melírozott	139,00 m2			- Ft	- Ft
3	[K]	62-003-5-0000001 Térburkolati osztósáv készítése 1 sor térkőből, 5 cm vtg., 4 cm élesszemű homok ágyzatba, hézagolva Leier Patio klinkersárga melírozott	12,84 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>