

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS						
SZARVASKŐ, ÁLLOMÁSKERT, RENDEZVÉNYTÉR KIVITELI TERV KERTÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ						
ssz.	költségvetési tételek	mennyiség	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
	Előkészítő munkák				Ft	Ft
1.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Bontási munkák Kerti létesítmények bontása, Meglévő játszótéri elemek bontása - torony csúszdával 1 db - hintaállvány 1 db - libikóka 1 db - rugós játék 1 db - egyensúlyozó rúd 1 db - homokozó 1 db - rönk garnitúra 2 db - mókuserék 1 db - kisvona 1 db	10 db			Ft	Ft
2.	Felvonulási létesítmények Munkahelyi berendezések Védődeszkázat készítése, függetlenül, fák törzsének védelme céljából	40 m ²			Ft	Ft
3.	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen, burkolatokhoz kapcsolódó tükröfelületek kialakítása	138 m ³			Ft	Ft
4.	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtt föld, bontott és irtott anyagok felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	100 m ³			Ft	Ft
5.	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 10.0 m³-es konténerben	10 db			Ft	Ft
	Burkolatok, tereprendezés				Ft	Ft
6.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Játszótéri berendezések, eszközök telepítése Esésvédő burkolat kialakítása, - 50 cm gyöngykavics (4-8 mm) - 1 réteg geotextília (200 g/m ² , nem szótt)	86 m ²			Ft	Ft
7.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Játszótéri berendezések, eszközök telepítése Esésvédő burkolat szegélyezése anyag: kérgezett, felületkezelt keményfa (akác) rönk rönk méret: d=20-25 cm, h=50 cm (20 cm felszín felett) rögzítés: rönkök oldalsó beton megtámasztásával (bütü részen nem)	20 m			Ft	Ft
8.	Közlekedés építési munkák Finom zúzottkő burkolat (sétány) építése - 3 cm NZ 2/4 andezit zúzottkő tömörítve - 10 cm 4/11 andezit zúzottkő tömörítve - 15 cm 32/50 andezit zúzottkő tömörítve	320 m ²			Ft	Ft
9.	Közlekedés építési munkák Durva zúzottkő burkolat (zúzottkő szórás meglévő földúton) - 15 cm FZK 0/32 andezit zúzottkő tömörítve - gyalult, tömörített talaj kiképzése - padkarendezés	110 m ²			Ft	Ft
10.	Közlekedés építési munkák Terméskő rámpa kialakítása Hossz: 800 cm szélesség: 150 cm rétegrend: - 5-10 cm andezit terméskő beton alapba rakva - 20 cm beton alap (C25/30) - 20 cm vastag zúzottkő ágyzat - talaj (tükrő tömörítve)	12,0 m ²			Ft	Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS							
SZARVASKŐ, ÁLLOMÁSKERT, RENDEZVÉNYTÉR KIVITELI TERV KERTÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ							
ssz.	költségvetési tételek	mennyiség	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.	
11.	Tereprendezési munkák Tereplépcsők (ülőkék) építése anyag: kéregzett, felületkezelt, az egymással érintkező felületen gyalult keményfa (akác) rönk, háttöltés felől vízzáró fóliával elválasztva rönk méret: d=20-25 cm, h=200-300 cm tereplépcső magasság: 40 cm háttöltés: 20 cm NZ 4/11 andezit zúzottkő, talajtól geotextiliával elválasztva kapcsolódó farönk elemek: tartóoszlopok, lépcsőfokok	125	m			Ft	Ft
12.	Tereprendezési munkák Tereprendezés Tükréből kitermelt föld részbeni és az ültetőgödörből kikerült felesleges föld (földcsere mennyisége) felhasználása háttöltéshez, illetve finom tereprendezés	74	m ³			Ft	Ft
	Növényalkalmazás				Ft	Ft	
13.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Díznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése Lombhullató fák, útsorfaaként földlabdával, gödörásással egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással Alnus glutinosa (enyves éger) 3xi_20/25 cm	1	db			- Ft	- Ft
14.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Díznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödörásással, szervestrágyázással Cserjék 40/60 cm magas méretben növénylista szerint	48	db			- Ft	- Ft
15.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Díznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödörásással, szervestrágyázással Futó cserjék 60/80 cm magas méretben növénylista szerint	4	db			- Ft	- Ft
16.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Kert és parképítési munkák Díznövények telepítése Gyepesítés, talaj-előkészítés (20 cm mélyen lazítás, átlag 2 cm vastagságban humusztérítés, hengerelés), magvetés, öntözés, első kaszálás	1 600	m ²			Ft	Ft
17.	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Termőföld növények ültetéséhez és gyepesítéshez földcsere mennyisége darált trágyás föld (0-40 mm)	36	m ³			Ft	Ft
	Kerti berendezések				Ft	Ft	
18.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Mókuskerek (áthelyezett) méret (h x sz) (cm): 130x90 befoglaló méret (h x sz)(cm): 430x390 szabadesés magasság (cm): <100 esési tér (m ²): min. 14,84 tervezett ütés csillapító felület: gyep megjegyzés: áthelyezéskor a fa elemek felületkezelése, indokolt esetben cseréje szükséges, rendelet szerinti vizsgálat!	1	db			- Ft	- Ft
19.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Kisvona (áthelyezett) Méret (h x sz) (cm): 330x110 befoglaló méret (h x sz)(cm): 630x410 szabadesés magasság (cm): <100 esési tér (m ²): min. 23,90 tervezett ütés csillapító felület: gyep megjegyzés: áthelyezéskor a fa elemek felületkezelése, indokolt esetben cseréje szükséges, rendelet szerinti vizsgálat!	1	db			- Ft	- Ft
20.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Hulladékgyűjtő cikkszám: unas_419252 anyag: akácfa űrtartalom: 92 liter Felületkezelés: színezett faolaj Rögzítés: beton alaptestbe	3	db			Ft	Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS						
SZARVASKŐ, ÁLLOMÁSKERT, RENDEZVÉNYTÉR KIVITELI TERV KERTÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ						
ssz.	költségvetési tételek	menyiség	anyag	díj	anyag össz.	díj össz.
21.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Farönk kerékpártámasz anyag: körmart keményfa oszlop (d=10 cm), felületkezelve magasság: 80 cm hossz: 100 cm rögzítés: oszlopartó kengyellel beton alaptestbe	5 db			Ft	Ft
22.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Farönk korlát rámpához kapcsolódóan anyag: körmart keményfa rönk (d=10 cm) magasság: 100 cm hossz: 807 cm rögzítés: oszlopartó kengyellel beton alaptestbe	1 db			Ft	Ft
23.	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Szabadidő és sport létesítmények Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Mászóvár csúszdával a gyártó által meghatározott játszó elemekkel felszerelve	1 db			Ft	Ft
	anyag és díj nettó összesen				Ft	Ft
	nettó mindösszesen					Ft
	áfa					Ft
	bruttó mindösszesen					Ft